

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 REMONT POMIESZCZEŃ BIUROWYCH					
1.1 Roboty rozbiórkowe					
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² > bramy	m ²		
d.1.1	10354-05	2,10*2,10+2,40*2,34	m ²	10,026	
				RAZEM	10,026
2	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² > drzwi	szt.		
d.1.1	10354-04	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² > okna	szt.		
d.1.1	10354-04	7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
4	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm > posadzka betonowa	m ³		
d.1.1	10212-02	(2,60+3,41)*4,50*(0,20+0,25)*0,50	m ³	6,085	
				RAZEM	6,085
5	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² > drzwi	szt.		
d.1.1	10354-04	5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
6	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.1.1	10348-03	(1,07+1,19)*3,38-0,90*2,00	m ²	5,839	
		4,30*3,38	m ²	14,534	
				RAZEM	20,373
7	KNR 4-01	Wykucie gniazd do nadproży	szt		
d.1.1	10346-03	5*2 < okna >	szt	10,000	
		1*2 < brama >	szt	2,000	
				RAZEM	12,000
8	KNR 4-01	Wykucie bruzd poziomych do nadproży	m		
d.1.1	10336-07	1,50	m	1,500	
				RAZEM	1,500
9	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł do otworów drzwiowych i okiennych	m ³		
d.1.1	10329-03	1,10*2,10*0,25 < drzwi >	m ³	0,578	
		1,50*1,10*5*0,25 < okna >	m ³	2,063	
				RAZEM	2,641
10	KNR 4-01	Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
d.1.1	10354-07	7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
11	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ²	m ²		
d.1.1	10701-05	(5,75+2,82+4,75+3,41*2+2,60*2+2,93+4,50*3+6,25+2,48+4,68+9,52)*3,38	m ²	218,686	
				RAZEM	218,686
12	KNR 4-01	Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m ³		
d.1.1	10106-04	#p4*0,18	m ³	1,095	
		#p6*0,18	m ³	3,667	
		#p11*0,03	m ³	6,561	
				RAZEM	11,323
13	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieganych konstrukcji na odległość do 1 km	m ³		
d.1.1	10108-13	#p12	m ³	11,323	
				RAZEM	11,323
14	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km	m ³		
d.1.1	10108-08	Krotność = 6	m ³	11,323	
		#p13			
				RAZEM	11,323
1.2 Roboty ziemne					
15	KNR 4-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z od-	m ³		
d.1.2	10106-01	rzuceniem na odległość do 3 m	m ³	2,080	
		(1,50+5,00)*2*0,20*0,80			
				RAZEM	2,080
16	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III	m ³		
d.1.2	10108-06	#p15	m ³	2,080	
				RAZEM	2,080
17	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km	m ³		
d.1.2	10108-08	Krotność = 6	m ³	2,080	
		#p16			
				RAZEM	2,080
1.3 Fundamenty					
18	KNR-W 2-02	Ławy fundamentowe betonowe prostokątne szerokości do 0.6 m - ręczne układanie	m ³		
d.1.3	10201-01	betonu	m ³	2,080	
		#p15			
				RAZEM	2,080
1.4 Roboty murowe					
19	KNR 4-01	Zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z	m ³		
d.1.4	10304-02	betonu komórkowego	m ³	1,210	
		2,10*2,40*0,24	m ³	0,492	
		1,00*2,05*0,24			

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1,20*1,14*0,24 (2,40+2,34-1,10*2,10)*0,24 0,54*1,20*0,24*5	m ³ m ³ m ³	0,328 0,583 0,778	
				RAZEM	3,391
20 d.1.4	KNR-W 2-02 0127-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm (0,90+5,48+4,50+1,62+1,00+4,63+4,75+1,50*3)*3,38 -(1,10+0,90*2+1,00*2)*2,05	m ² m ² m ²	 92,544 -10,045	
				RAZEM	82,499
21 d.1.4	KNR-W 2-02 0132-01	Otworki na okna w ścianach murowanych grubości 1 cegły z cegieł pojedynczych, blo- czków i pustaków 5	szt szt	 5,000	
				RAZEM	5,000
22 d.1.4	KNR-W 2-02 0132-02	Otworki na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków 2	szt szt	 2,000	
				RAZEM	2,000
23 d.1.4	KNR-W 2-02 0132-05	Otworki w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych 1,80*2*5+1,50*2*2	m m	 24,000	
				RAZEM	24,000
24 d.1.4	KNR 4-01 0313-01	Wykonanie przesklepień zbrojonych bednarką otworów w ścianach z cegieł 1,30*5*0,12*0,20	m ³ m ³	 0,156	
				RAZEM	0,156
1.5 Tynki wewnętrzne					
25 d.1.5	KNR-W 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach (4,75*4+2,60*2+3,18*2+4,75+6,25+7,02+5,48*2+4,38*2+3,92*2+6,00*2+7,68+2,16+ 1,02)*2,90 (3,48+1,02)*2*2,90 -(1,00*2,05*2+1,10*2,05+0,90*2,05*2+1,00*2,05*2+0,90*2,05*2)	m ² m ² m ² m ²	 287,100 26,100 -17,835	
				RAZEM	295,365
26 d.1.5	KNR 0-12II 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża (1,50+2,35+1,50+0,90+1,50+1,33)*2*2,80 -(0,90*2,05*3+1,10*2,05)	m ² m ² m ²	 50,848 -7,790	
				RAZEM	43,058
27 d.1.5	KNR 0-12II 0829-07	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej #p26	m ² m ²	 43,058	
				RAZEM	43,058
28 d.1.5	KNR-W 2-02 2006-03	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalowych podwójnych podwieszonych 101,50	m ² m ²	 101,500	
				RAZEM	101,500
29 d.1.5	KNR-W 2-02 0612-02	Izolacje cieplne z wełny mineralnej poziome z płyt gr. 20 cm 101,50	m ² m ²	 101,500	
				RAZEM	101,500
1.6 Posadzki					
30 d.1.6	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej - poziome podposadzkowe 105,04	m ² m ²	 105,040	
				RAZEM	105,040
31 d.1.6	KNR-W 2-02 0608-03	Izolacje cieplne z płyt styropianowych gr. 10 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 105,04	m ² m ²	 105,040	
				RAZEM	105,040
32 d.1.6	KNR 2-22 1003-02	Posadzki betonowe z betonu B-15 grubości 5 cm zatarte na gładko 105,04	m ² m ²	 105,040	
				RAZEM	105,040
33 d.1.6	KNR 2-22 1003-03	Posadzki betonowe z betonu B-15 - dodatek za pogrubienie o 1 cm Krotność = 3 105,04	m ² m ²	 105,040	
				RAZEM	105,040
34 d.1.6	KNR-W 2-02 1116-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową 105,04	m ² m ²	 105,040	
				RAZEM	105,040
35 d.1.6	KNR 0-12II 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 105,04+13,00	m ² m ²	 118,040	
				RAZEM	118,040
36 d.1.6	KNR 0-12II 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych GRES ; płytki 30x30 cm układane na klej #p35	m ² m ²	 118,040	
				RAZEM	118,040
37 d.1.6	KNR 2-22 0202-01	Podjazdy betonowe z betonu B-15 grubości 20 cm 1,50*5,00*2	m ² m ²	 15,000	
				RAZEM	15,000
38 d.1.6	KNR 2-22 0202-02	Podjazdy betonowe - za każdy 1 cm różnicy grubości 1,50*2,50*2	m ² m ²	 7,500	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	7,500
1.7 Stolarka okienna i drzwiowa					
39	KNR-W 2-02	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni 1.0-1.5 m2	m ²		
d.1.7	1018-03	1,20*1,14	m ²	1,368	
				RAZEM	1,368
40	KNR-W 2-02	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2	m ²		
d.1.7	1018-04	1,50*1,50*5	m ²	11,250	
				RAZEM	11,250
41	KNR-W 2-02	Drzwi zewnętrzne z kształtowników z wysokoudarowego PCW z przeszkleniem 1/3 z samozamykaczem	m ²		
d.1.7	1018-05	1,00*2,05*2	m ²	4,100	
				RAZEM	4,100
42	KNR-W 2-02	Drzwi wewnętrzne drewniane fabrycznie wykończone:	m ²		
d.1.7	1024-01	* drzwi 100/200 > 1 szt.; * drzwi 80/200 > 2 szt.; * drzwi 90/200 > 6 szt. 1,00*2,00*1+0,80*2,00*2+0,90*2,00*6	m ²	16,000	
				RAZEM	16,000
43	KNR-W 4-01	Obsadzenie podokienników z płyt MDF o szerokości 25 cm	m		
d.1.7	0323-01	1,60*5+1,30	m	9,300	
	analogia			RAZEM	9,300
1.8 Roboty malarskie					
44	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m ²		
d.1.8	0830-04	295,72	m ²	295,720	
				RAZEM	295,720
45	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m ²		
d.1.8	0830-06	108,52	m ²	108,520	
				RAZEM	108,520
46	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m ²		
d.1.8	1510-05	108,52	m ²	108,520	
				RAZEM	108,520
47	KNR-W 2-02	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.1.8	1510-03	295,72	m ²	295,720	
				RAZEM	295,720
1.9 Elewacja					
48	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
d.1.9	2611-01	18,79*6,24*2 11,29*(6,24+6,50)*0,50 11,29*(6,24+6,50)*0,50*0,50	m ² m ² m ²	234,499 71,917 35,959	
				RAZEM	342,375
49	KNR-W 2-02	Docieplenie ścian budynków z przyklejeniem styropianu gr. 15 cm i jednej warstwy siatki - metoda lekka	m ²		
d.1.9	2602-01	#p48	m ²	342,375	
				RAZEM	342,375
50	kalkulacja indywidualna	Obsadzenie podokienników aluminiowych o szerokości 30 cm	m		
d.1.9		1,60*5+1,30	m	9,300	
				RAZEM	9,300
51	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni do 0.5 m2	szt.		
d.1.9	1209-04	23	szt.	23,000	
				RAZEM	23,000
52	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2	m ²		
d.1.9	1209-06	1,20*1,14*8	m ²	10,944	
				RAZEM	10,944
53	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat okiennych	m ²		
d.1.9	1212-05	1,20*1,14*6	m ²	8,208	
				RAZEM	8,208
1.10 Roboty ślusarskie					
54	KNR-W 2-02	Balustrady stalowe z pochwytym przy podjeździe dla osób niepełnosprawnych	m		
d.1.1	1209-01	10	m	10,000	
10				RAZEM	10,000
2 Instalacja grzewcza z kotłem o mocy 24 kW					
55	analiza indywidualna	Instalacja grzewcza z kotłem o mocy 24 kW	kpl.		
d.2		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3 Instalacja elektryczna					
56	analiza indywidualna	Instalacja elektryczna	kpl.		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
4 Instalacja wodociągowa i kanalizacyjna					
57	d.4 analiza indywidualna	Instalacja wodociągowa i kanalizacyjna	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
5 Instalacja gazowa					
58	d.5 analiza indywidualna	Instalacja gazowa	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000